KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Výstavba miestnej komunikácie v obci Zubrohlava ul. Chotárna**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.06.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV** Dodávky	0,00
2	Montáž	45 809,32
3	**PSV** Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	45 809,32
20	HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	45 809,32
24	DPH 23,00 % z 45 809,32	10 536,14
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**56 345,46**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečia

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

JANEX ML s.r.o.
027 12 Vitanová 202
IČO: 51580870 DIČ: 2120729556
Stavba: .....

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba miestnej komunikácie v obci Zubrohlava ul. Chotárna
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 2. 6. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**45 809,32**	**45 809,32**	**473,089**	**3,774**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**1 295,00**	**1 295,00**	**0,003**	**3,774**
5	**Komunikácie**	**0,00**	**36 015,00**	**36 015,00**	**469,802**	**0,000**
8	**Rúrové vedenie**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**3,284**	**0,000**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**7 299,32**	**7 299,32**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**45 809,32**	**45 809,32**	**473,089**	**3,774**

JANEX ML s.r.o.
027 12 Vitanová 202
IČO: 51580870 DIČ: 2120729556
Stavba: .....

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba miestnej komunikácie v obci Zubrohlava ul. Chotárna
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 2. 6. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**45 809,32**
	1	**Zemné práce**				**1 295,00**
8	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2,	m2	37,000	35,00	1 295,00
	5	**Komunikácie**				**36 015,00**
1	566301111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného vyrovnaním zo štrkodrvy 032 v priemere hr 10cm po zhutnení	m2	924,000	7,80	7 207,20
2	569251111.S	zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	378,000	8,50	3 213,00
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	924,000	0,70	646,80
4	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm *podrovnanie podložia	m2	924,000	13,00	12 012,00
5	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	924,000	14,00	12 936,00
	8	**Rúrové vedenie**				**1 200,00**
6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	150,00	1 200,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**7 299,32**
7	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	557,200	13,10	7 299,32
		Celkom				**45 809,32**

JANEX ML s.r.o.
027 12 Vitanová 202
IČO: 51580870 DIČ: 2120729556
Stavba: .....