

Rozpočet Rekonštrukcia oplotenia cintorína Zubrohlava / časť - od hlavnej cesty

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 6. 2013

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia cintorína Zubrohlava

Objekt: časť - od hlavnej cesty

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,920					
2	1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	8,640					
3	1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	109,250					
4	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	109,250					
5	1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	56,000					
6	1/A 1	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,640					
7	1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,450					
			ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			ZÁKLADY							
8	11/A 1	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií,múrov zhotovenie-tradičné	M2	218,500					
9	11/A 1	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií,múrov, odstránenie-tradičné	M2	218,500					
10	11/A 1	274321311	Betón základových pásov, múrov železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	74,250					
11	11/A 1	274361821	Výstuž základových konštrukcií a múrov z ocele 10505	t	3,950					
			ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia oplatenia cintorína Zubrohlava / časť - od hlavnej cesty

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
12	15/A 4	318272122R	Oplatenie z tváric SIMPLE BLOCK hr.300 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	96,620					
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY							
13	221/A 1	597961111	Rigol z prefabrikátov / dodávka a montáž /	m	109,000					
			SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
14	6/B 1	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	123,552					
15	13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	39,060					
16	13/B 1	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	17,100					
17	13/B 1	976011211	Demontáž prefabrikovanej plotového panelu	ks	54,000					
18	211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	123,552					
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT							
19	15/A 4	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	280,843					
			PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			Práce PSV							
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
20	711/A1	711000001	Dodávka a montáž nopová fólia proti vlhkosti	m2	115,000					

Rozpočet Rekonštrukcia oplatenia cintorína Zubrohlava / časť - od hlavnej cesty

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
					Celkom	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000