Krycí list stavby

Stavba:	Rekonštrukcia oplotenia cintorína Zubrohlava	KS:	
Projektant		IÈO a DIÈ	
Objednávateľ	Obec Zubrohlava	IÈO a DIÈ	
Zhotovite¾	Ing. František Jendroľ STAVPOČ	IÈO a DIÈ	14167361 1020467734
Èíslo zákazky			
Spracoval			
Poèet Mj:	0	Náklad / Mj:	Miesto:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpoètové náklady			Ved¾ajšie rozpoètové náklady	
HSV	Montá	19 429,74	Zariadenie staveniska	0,00
	Dodávky	0,00	Územie so s a . podmienk.	0,00
	Celkom	19 429,74	Prevádzkové vplyvy	0,00
PSV	Montá	281,75	Mimoriadne s a .podmienky	0,00
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00
	Celkom	281,75	Mimostavenisková doprava	0,00
MONT	Montá	0,00	VRN celkom	**0,00**
	Materiál	0,00	VRN celkom	0,00
	Dodávky	0,00	HZS	0,00
	Celkom	0,00	Kompletaèná èinnos	0,00
ZRN		**19 711,49**		

Peèiatka a podpis projektanta / rozpoètára	**Celkové náklady**	
	Cena bez DPH	**19 711,49**
	DPH 20 % z 19 711,49	3 942,30
	DPH % z 0,00	0,00
Peèiatka a podpis zhotovite¾a	**Cena celkom**	**23 653,79**
Peèiatka a podpis objednávate¾a/stavebného dozoru		

Rozpočet

Stavba: **Rekonštrukcia oplotenia cintorína Zubrohlava**

Objekt: **Časť od hlavnej cesty**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
132201101 1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	43,920	M3	6,25	0,00	274,50	274,50	0,00
132201109 2	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	8,640	M3	0,15	0,00	1,30	1,30	0,00
132201202 3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	109,250	M3	3,25	0,00	355,06	355,06	0,00
132201209 4	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	109,250	M3	0,10	0,00	10,93	10,93	0,00
162301101 5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	56,000	M3	1,42	0,00	79,52	79,52	0,00
167101102 6	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	8,640	M3	0,32	0,00	2,76	2,76	0,00
175101201 7	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	35,450	M3	3,25	0,00	115,21	115,21	0,00
111101104 8	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	0,000	M2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				**0,00**	**839,28**	**839,28**	0,00
	ZÁKLADY							
272351217 9	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	218,500	M2	8,24	0,00	1 800,44	1 800,44	0,90
272351218 10	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	218,500	M2	1,20	0,00	262,20	262,20	0,00
274321311 11	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	74,250	M3	81,10	0,00	6 021,67	6 021,67	179,58
274361821 12	Výstuž základových pásov z ocele 10505	3,950	T	902,10	0,00	3 563,30	3 563,30	4,48
	ZÁKLADY				**0,00**	**11 647,61**	**11 647,61**	184,97
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
318272122R 13	Oplotenie z tvárnic SIMPLE BLOCK hr. 300 mm so zálievkovou a krycou doskou, farba sivá	96,620	M2	37,15	0,00	3 589,43	3 589,43	39,45
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				**0,00**	**3 589,43**	**3 589,43**	39,45
	SPEVNENÉ PLOCHY							
597961111 14	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	109,000	M	30,25	0,00	3 297,25	3 297,25	49,26
	SPEVNENÉ PLOCHY				**0,00**	**3 297,25**	**3 297,25**	49,26
	PRESUNY HMÔT							
998152121 15	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	280,843	T	0,20	0,00	56,17	56,17	0,00
	PRESUNY HMÔT				**0,00**	**56,17**	**56,17**	0,00

Rozpočet

Stavba: **Rekonštrukcia oplotenia cintorína Zubrohlava**

Objekt: **Časť od hlavnej cesty**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
	Práce HSV				**0,00**	**19 429,74**	**19 429,74**	273,67
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711000001 16	Dodávka a montáž nopová fólia proti vlhkosti	115,000	M2	2,45	0,00	281,75	281,75	0,00
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				**0,00**	**281,75**	**281,75**	0,00
	Práce PSV				**0,00**	**281,75**	**281,75**	0,00
	Časť od hlavnej cesty				**0,00**	**19 711,49**	**19 711,49**	273,67
	Celkom za stavbu :				**0,00**	**19 711,49**	**19 711,49**	**273,67**